

# Montréal

10253-2010

jour	mois	Année
10	6	2010

Division requérante	Demande no.	0855830115-11
Division de la conception et la réalisation des projets		
Contrat soumission 9489	Montant prévu	90 000,00 \$
	Dépenses à ce jour incluant	328 618,29 \$
Reconstruction des trottoirs, des bordures, des mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues	Solde	(238 618,29) \$

Entrepreneur

**Mivela construction inc.**

Raison du changement

Demande par la liste de points pour addition d'un puisard et d'un puisard regard avec les drains Voir plan

Description des travaux	QUANTITÉ				PRIX UNITAIRE	MONTANT
			EXÉCUTÉE			
Puisard désaffecté	1.6	23.06b	1 un		1 570,00 \$	1 570,00 \$
Puisard nouveau	1.6	23.11	1 un		3 780,00 \$	3 780,00 \$
Regard-puisard	1.6	12.11	1 un		4 080,00 \$	4 080,00 \$
Drain pour puisard diam. 200mm profondeur 3600mm	1.6	23.02	9,5 m		940,00 \$	8 930,00 \$
Drain pour puisard diam. 300mm profondeur 4600mm	1.6	23.02	36,2 m		1 250,00 \$	45 250,00 \$
RÉPARATION DE LA CHAUSSEE						
Démolition épaisseur 300mm avec armature	1.6	24.01b	103,5 m ca		60,00 \$	6 210,60 \$
Préparation du lit	1.6	24.02	103,5 m ca		5,00 \$	517,55 \$
Joint de construction dans un pavage existant )	1.6	17.03	322 un		23,00 \$	7 406,00 \$
Réfection de pavage épaisseur 200mm	1.6	24.03	103,5 m ca		60,00 \$	6 210,60 \$
Mélange bitumineux posé à la main	1.6	18.01	36,99 tm		130,00 \$	4 808,70 \$
Signalisation temporaire						2 683,92 \$
Rémunération pour service souterrains						
Massif en béton 06m B=1.2m, h=2.5m, h'=0.6m, L=0.6m)	1.6	27.1	1 un		930,45 \$	930,45 \$
Rémunération pour service souterrains						
Gaz métropolitain diam 0.4m B=1.2m, h=2.5m, h'=0.6m, L=0.4m)	1.6	27.2	1 un		858,88 \$	858,88 \$
Plaque d'acier	1.6	1.04a	75 mc		150,00 \$	11 250,00 \$
Fourniture et pose de béton remblai sous massif et conduite de Gaz.	1.6	2.01 a	1,00 \$ 4		170,00 \$	680,00 \$
Samedi pour pose du béton chaussée						
1 contremaître			5 hrs		53,37 \$	266,85 \$
1 cimentier			5 hrs		56,34 \$	281,70 \$
2 manœuvres			10 hrs		48,52 \$	485,20 \$

Note : Le montant des contingents est excédé, mais pas le montant du sous-projet

5,00% 5 310,02 \$  
7,50% 8 363,29 \$  
**119 873,76 \$**  
(10 410,22) \$

Transfert au contrat 1055

Montant de la demande : **79 463,54 \$**

Chargé de projet	Chef de section	Chef de division
ing.	ing.	Marc Hébert, ing.